

STYRETS Årsberetning 2025

Styret har i 2025 bestått av:

Kjell Bjerke	formann
Øyvind Sollien	nestformann
Ole Raasok	styremedlem
Thomas Klomsæt	styremedlem
Dan Amund Jensen	styremedlem
Kenneth Berger	fast møtende varamann

I tillegg har en representant fra driftsoperatørene vært til stede på styremøtene.

Totalt er det avholdt 4 ordinære styremøter. I tillegg har det vært møter hvor styreformann, nestformann og daglig leder har deltatt. Det har vært jevnlig kontakt med Lillestrøm kommune, Mattilsynet, NOR Analyse og Høland Setskog Sparebank. Amund og Halvard har deltatt på membranforum via Teams. De viktigste sakene styret har arbeidet med i 2025 har vært:

Utskiifting ledningsnett.

Det er i år ikke gjort utskiftninger på hovedledningsnettet. I forbindelse med reservevannprosjektet er det lagt ny inntaksledning i Skjatvetdammen med 280mm PE SDR 17, totalt 90 meter. Ny inntakskum type IG 1600mm.

Det har vært et brudd på en 160mm PVC hovedvannledning etter at ledningen blei gravd i stykker i forbindelse med annet gravearbeid.

Fortsatt er det en økende tendens med mindre lekkasjer på fordelingsnettet og lekkasjer på private stikkledninger.

Det har inneværende år ikke vært behov for tining av frosne vannledninger.

Inntakskammer/ høydebasseng.

Inntakskammer i Vestre Jarsjø har blitt vasket.
Råvannsinntaket i Vestre Jarsjø har hatt dykkerkontroll.
Råvannsledningen fra inntakskammer til Langbakken er
pluggkjørt.

Renseanlegget.

Renseanlegget har fungert bra også inneværende år. De nye membranene fungerer bra. Noe som gjenspeiles i vannkvaliteten
Det er utført årlig service på UV anlegget.
I tillegg er det utført termisk kontroll og el kontroll av det elektriske anlegget og årlig kontroll av brannvarsling og slukkeanlegg. UV anlegget har også hatt årlig kontroll.
På nødstrømanlegget har det blitt byttet oljefilter og motorolje. Dieselpumpa blei bytta den 12. mars grunnet en liten diesellekkasje. Dette arbeidet blei utført av Coromatic.

Et utvalg fra noen av analyseresultatene for vann er som følger:

Råvann, ubehandlet vann fra kilde, farge:
Antall prøver: 4 stk.
Høyeste verdi: 100 mg Pl/l (platina pr. liter)
Laveste " : 83 "
Gj. Snitt : 94 "

Råvannsfargen har hatt lavere verdier gjennomåret.

Reintvann/nettvann behandlet vann fra renseanlegg, farge:
Antall prøver: 72 stk.
Høyeste verdi: 4 mg Pl/l
Laveste " : 2 "
GJ. Snitt : 3 "

Kravet er på maksimum 20 mg Pl/l. Disse tallene viser at fargetallet på råvannet blir betydelig redusert i renseanlegget. Tallene viser også at vi ligger godt innenfor gitte krav.

Råvann, ph: Antall prøver: 4 stk.
Høyeste verdi: 5,5
Laveste " : 5,4
GJ. Snitt : 5,5

Reintvann/ nettvann ph: Antall prøver: 72 stk.
Høyeste verdi: 8,3
Laveste " : 6,9
Gj. Snitt : 7,2

Kravet er at pH skal ligge mellom 6,5 og 9,5, noe som er nådd gjennom året.

Gjennom hele året er det blitt analysert 28 parameter på råvann, 676 parameter på reintvann/ nettvann. Totalt 704 forskjellige analyser.

Det er ikke påvist koliforme, termotolerante koliforme eller E. coli bakterier i vannet. Heller ikke intestinale enterokokker eller clostridium perfringens. Kimtall ligger godt innenfor kravet på maks 100. Andre parametere som turbiditet, ledningsevne, jern, ammonium, aluminium, mangan, kvikksølv, kobber, krom, bly, nikkel, natrium, klorid, fluorid, sulfat, benzopyren og totalt organisk karbon ligger også godt innenfor dagens krav.

Produsert og levert vannmengde i 2025 var 171.796 m³. Dette er en økning i forbruk på 5.596 m³ fra forrige år. Det har ikke vært innført vanningsrestriksjoner.

Reservevann.

Det har blitt arbeidet videre med reservevann i henhold til godkjent framdriftsplan. Byggetillatelse blei gitt, 5.februar 2025. Vi fikk da også tillatelse av NVE til å tappe ned Skjattvetdammen i inntil 21 dager mellom 28.04.2025 og 15.07.2025. Tapping av dammen startet den 5. mai. Råvannsledningen blei sveisa og gjort klar den 13. mai. Gravearbeider for nedsetting kum starta den 19. mai. Den nye IG kummen blei heisa på plass samme dag. Dagen etter blei den nye ledningen dratt ut i dammen og lagt inn i kummen. Vekter satt på. Allerede den 21. mai blei damluka lukket, og dammen begynte sakte å stige igjen. Gravearbeider fortsatte dagen etter med å fjerne masse rundt det gamle bygget. Det gamle bygget blei så hevet med 15 cm ved hjelp av Leca blokker. Mur reparert og drenering lagt. Mur isolert med 5 cm styrofoam og grunnmursplater montert. Etter hvert blei gulv i tilbygget støpt og grunnmur blokka opp med Leca, isolasjon og grunnmursplater montert. Den 16. juni kom Eivind Tveter og vi starta med råbygget. Gamle plater på tak og vegger på eksisterende bygg blei fjerna. Vegger lekta ut og tilleggsisolert med 5cm til 15 cm, vindtett duk montert. Tak tilleggsisolert med 15 cm til 25 cm. Musestopper montert før nye tak og veggplater montert. Pumpehuset ferdig utvendig den 24. juni. Den 1. september starta vi opp innvendig. Alle gamle rør fjernet, påstøp gulv og delevegg pigga vekk. Armering lagt på plass og Kjell Volberg støpte og pussa gulv. Etter det blei det montert panel innvendig på tilbygg. VRI (Vestfold rørindustri) montert nye syrefaste rør, ny råvannspumpe og hydroforpumpe. Fetsund Elektro

koblet nytt strømskap og la opp strøm til pumper, lys og varme. Ny trapp montert. Ny råvannspumpe testet. Anlegget blei deretter tappa ned. Mattilsynet informert om at reservevannprosjektet var fullført. Venter fortsatt på ferdigattest fra Lillestrøm kommune.

Nye abonnenter.

Det har i 2025 blitt 3 nye abonnenter og. Dette utgjør totalt 30 andeler.

Dette er: TBA prosjekt med 3 eneboliger i Fjellsrudåsen

Før utsendelse av vannavgift, hvert halvår, blir andelsregisteret revidert med tanke på endringer som har skjedd i beregningsgrunnlaget siden forrige utsendelse.

Årets drift.

Driftsmessig har også 2025 vært et hektisk år med stor innsats lagt ned i det som er nevnt ovenfor. Størst økonomisk innsats har i år blitt lagt ned i ferdigstilling av reservevannprosjektet.

Viktige arbeidsoppgaver i 2026:

1. Dykkerinspeksjon og modifisering av inntaks sil vanninntak Vestre Jarsjø.
2. Koble inn abonnenter på ny vannledning mellom Kinnveien og Svindalsgrinda.
3. Fase ut gammel 100mm støypejernldning fra Fallatoppen til Svindalsgrinda.
4. Bytte vannledning fra brannkum i Vinlandsveien til Kverne.
5. Fortsette lekkasjesøk og utbedre lekkasjer/bytte fordelingsnett ved behov

Arbeidsmiljø:

Etter vår oppfatning er arbeidsmiljøet i virksomheten god. Virksomhetens ansatte eller andre tilknyttet Vannverket har ikke vært utsatt for personskader eller ulykker i forbindelse med arbeider på Vannverket i 2025.

Regnskapet har i år blitt utført av Lierfoss Regnskap.
Nyanlegg har i hovedsak vært utført Cato Berntsen A/S, Steg
Entreprenør, AS Krokstad Skov, Fetsund Elektro og Eivind Tveter.
Reparasjonsarbeider har i hovedsak blitt utført av daglig leder og
driftsoperatører. Driftsoperatører er Terje Svea, Jørn Barkenæs og
Dan Amund Lybæk Jensen. Daglig leder har vært Halvard Schatvet som
også fungerer som sekretær. Det rettes en stor takk til de nevnte
for vel utført arbeid!

1903 Gan, 9. februar 2026.
STYRET I DALEN VANNVERK SA